

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 190618W Marianów - Wola Pawłowska w km 1+734 do 2+734					
1	KSNR 1	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
	d.10104-03	1.000	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o grubości do 15 cm na odkład.	m ²		
	d.10125-01	0.25*1000.00*2	m ²	500.000	
	pobocza			RAZEM	500.000
3	KSNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża.	m ²		
	d.10103-03	1000.00 * 4.00	m ²	4000.000	
	jezdnia			RAZEM	4000.000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym dolomitowym o frakcji 0 - 32 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 5 cm. Spadek poprzeczny dwustronny (daszkowy) 1.5 - 2 %.	m ²		
	d.10107-01	1000.00*4.00*0.05	m ³	200.000	
	jezdnia			RAZEM	200.000
5	KSNR 6	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m ²	m ²		
	d.11005-07	1000.00*3.12	m ²	3120.000	
				RAZEM	3120.000
6	KSNR 6	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W w ilości 0.075 Mg/m ² - KR 1-2, średnio o grubości 3 cm.	m ²		
	d.10308-01	1000.00*3.12	m ²	3120.000	
	jezdnia			RAZEM	3120.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm, AC 11 S KR 1-2.	m ²		
	d.10310-05+06	1000.00*3.00	m ²	3000.000	
	jezdnia			RAZEM	3000.000
8	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego dolomitowego 0-32 mm - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²		
	d.10204-03	1000.00*0.50*2	m ²	1000.000	
	pobocza			RAZEM	1000.000
9	KNR 2-31	Zjazdy z kruszywa kamiennego łamanego dolomitowego 0-32 mm - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²		
	d.10204-03	0.50*(5.00+3.00)*2.50*10	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR 2-31	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy - umocnienie poboczy.	m ²		
	d.11402-02	0.25*1000.00*2	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
11	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szk.		
	d.10702-01	3	szk.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych i ostrzegawczych o pow. ponad 0.3 m ² : A-3 - 2 szt, C-8 - 1 szt	szk.		
	d.10703-02	3	szk.	3.000	
				RAZEM	3.000

Za zgodność z oryginałem

mgr Mariusz Szymczyk