

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza. [0.535-0.11]	0.4250
		UWAGI: D-01.01.01.	
		Jm. km	Razem: 0.4250
1. 2.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [(535-110)*5.0]	2125.0000
		UWAGI: D-04.01.01.	
		Jm. m2	Razem: 2125.0000
1. 3.	KNNR 00-01-0311-0100	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi [(535-110)*0.15]	63.7500
		UWAGI: D-02.03.01.	
		Jm. m3	Razem: 63.7500
1. 4.	KNNR 00-01-0408-0300	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami [63.75]	63.7500
		UWAGI: D-02.03.01.	
		Jm. m3	Razem: 63.7500
1. 5.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [(535-110)*3.70]	1572.5000
		UWAGI: D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: 1572.5000
1. 6.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną, śr. gr. 3 cm. [(1845-110)*3.5]*0.075]	109.5000
		Jm. t	Razem: 109.5000
1. 7.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [(535-110)*3.5-0.5*1.0*10.0-0.5*1.0*45.0]	1460.0000
		UWAGI: D-05.03.05a.	
		Jm. m2	Razem: 1460.0000
1. 8.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [(535-110)*0.75*2-150]	487.5000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	
		Jm. m2	Razem: 487.5000
1. 9.	KNNR 00-06-0702-0100	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych [4]	4.0000
		UWAGI: D-07.02.01.	
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
1.10.	KNNR 00-06-0702-0500	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 [4]	4.0000
		UWAGI: D-07.02.01.	
		Jm. szt.	Razem: 4.0000