

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: Roboty drogowe				
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. UWAGI: D-01.01.01.	0.7750 km		
1. 2.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. UWAGI: D-02.01.01.	52.0000 m3		
1. 3.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni UWAGI: D-04.01.01.	2636.0000 m2		
1. 4.	KNNR 00-06-0111-0200	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm UWAGI: D-04.05.00.	130.0000 m2		
1. 5.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm UWAGI: D-04.04.02.	130.0000 m2		
1. 6.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63 zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm. UWAGI: D-04.04.02.	285.4000 m3		
1. 7.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) UWAGI: D-05.03.05b.	2922.0000 m2		
1. 8.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) UWAGI: D-05.03.05a.	2860.0000 m2		
1. 9.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	776.0000 m2		
			RAZEM KOSZTORYS NETTO:		
				VAT 23%:	
			RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:		