

KOSZTORYS OFERTOWY  
Przebudowa drogi gminnej Sadkowice - Kolonia Nadwiślańska

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 1+364,05 do km 2+175 940 m = 0,94 km	km	0.94		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego-rumosz mieszany z żużlem 940x3= 2820,0 m2	m <sup>2</sup>	2820.0		
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
3 d.3	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa destruktu bitumicznego gr. 15 cm zagęszczana mechanicznie 940,0x3= 2820,0 m2	m <sup>2</sup>	2820.0		
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
4 d.4	<b>KNNR 6 1002-02</b>	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 940,0x3,0= 2820,0m2	m <sup>2</sup>	2820.0		
5 d.4	<b>KNNR 6 1002-01</b>	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 940,0x3,0=2820,0 m2	m <sup>2</sup>	2820.0		
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>				
6 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Słupki do znaków z rur stalowych 6 szt	szt.	6.0		
7 d.5	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe znak A-7 folia II kategorii 1 szt	szt.	1.0		
8 d.5	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> ( małe ) 6 szt	szt.	6.0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						
<b>Wartość narzutów kosztorysu</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: