

KOSZTORYS OFERTWOWY  
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,279 km	km	0.279		
2 d.1	<b>KNNR 1 0102-02</b>	Mechaniczne karczowanie krzaków 10,0m x 1,5 = 15m <sup>2</sup> = 0,0015 ha	ha	0.0015 = 0.002		
3 d.1	<b>KNNR 1 0103-04</b>	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pnia.	szt.	1.0		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 0806-01</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją mb 130	m	130.0		
5 d.2	<b>KNNR 6 0805-06</b>	Rozebranie chodników z kostki betonowej z wywozem i utylizacją 30x1,0=30,0m <sup>2</sup> 50x1,0=50,0m <sup>2</sup> razem=80,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80.0		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6 d.3	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. A) - zjazdy 3,4x2=6,8 4,7x2=9,4 3,6x2=7,2 3,9x2=7,8 3,5x2=7,0 3,9x2=7,8 3,5x2=7,0 4,1x1,5=6,15 3,4x1,5=5,1 4,0x1,0=4,0 3,2x1,0=3,2 3,6x1,0=3,6 3,4x1,0=3,4 razem=78,45m <sup>2</sup> 6,2x2,0=12,4 3,5x2,0=7,0 4,3x2,0=8,6 3,0x2,0=6,0 3,8x1,0=3,8 4,2x1,0=4,2 4,1x1,0=4,1 3,3x1,0=3,3 3,5x1,25=4,38 razem=53,78m <sup>2</sup> (78,45+53,78)x0,35=46,28m <sup>3</sup> B) a. zjazdy 3,4x2,0=6,8 6,8x0,35=2,38m <sup>3</sup> - chodniki 48,5x2,0=97,0 11,5x2,0=23,0 11,0x2,0=22,0 8,5x2,0=17,0 20,5x2,0=41,0 17,0x2,0=34,0 9,0x2,0=18,0 13,5x1,5=20,25 10,0x1,5=15,0 4,0x1,5=6,0 4,0x1,5=6,0 25,5x1,0=25,5 10x3,5x0,5=17,5 11,5x2,0=23,0	m <sup>3</sup>	252.51		

