Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DROGA					
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
		0.400	km	0.400	
				RAZEM	0.400
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o grubości do 15 cm na odkład.	m2		
		0.50*400*2	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
3 d.1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m2		
		0.50*400.00*2	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
4 d.1	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 10 cm głębok.koryta	m2		
		400.00	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
5 d.1	KNR 2-01 0212-03	Odwiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
	ziemia	400.00*0.20	m3	80.000	
				RAZEM	80.000
6 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - za dalsze 2 km przewiezienia.	m3		
		80.00	m3	80.000	
				RAZEM	80.000
7 d.1	KNR 2-31 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		0.50*400.00*2	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
8 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31.5 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2		
		400.00	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
9 d.1	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - potrącenie za 10 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		-400.00	m2	-400.000	
				RAZEM	-400.000
10 d.1	KSNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m2		
	jezdnia	400.00*3.24	m2	1296.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.24*10.00*2	m2	41.200	
				RAZEM	1337.200
11 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m3		
	jezdnia	400.00*4.24*0.10	m3	169.600	
	skrzyżowanie	0.25*8.24*10.00*0.10*2	m3	4.120	
				RAZEM	173.720
12 d.1	KSNR 6 0308-01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczą 0/12.8 mm w ilości 0.075 Mg/m2 - KR1, średnio o grubości 3 cm.	m2		
	jezdnia	400.00*4.12	m2	1648.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.12*10.00*2	m2	40.600	
				RAZEM	1688.600
13 d.1	KSNR 6 1005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2	m2		
	jezdnia	400.00*4.12	m2	1648.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.12*10.00*2	m2	40.600	
				RAZEM	1688.600
14 d.1	KSNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grub. 4 cm - KR1	m2		
	jezdnia	400.00*4.00	m2	1600.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.00*10.00*2	m2	40.000	
				RAZEM	1640.000
15 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km. Dowiezienie brakującej ziemi piaszczysto gliniastej na pobocza.	m3		
	pobocza	0.50*0.10*400.00*2	m3	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatek za następne 4 km przewiezienia	m^3		
	pobocza	40.00	m^3	40.000	
				RAZEM	40.000
17 d.1	KNR 2-01 0311-01	Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-II) z zagęszczeniem.	m^3		
	pobocza	40.00	m^3	40.000	
				RAZEM	40.000
18 d.1	KNR 2-31 0116-01	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m^2		
		0.50*400.00*2	m^2	400.000	
				RAZEM	400.000
19 d.1	KNR 2-31 0116-01	Zjazdy z kruszywa łamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m^2		
	zjazdy	0.50*(5.00+3.00)*3.00*10.00	m^2	120.000	
				RAZEM	120.000
20 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (A-7).	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 2-31 1402-02	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy.	m^2		
		0.50*400.00*2	m^2	400.000	
				RAZEM	400.000