


**Przedmiar robót
przebudowy drogi gminnej**

Przebudowa drogi gminnej Nr 190615W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na długości 990 mb .

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
D-01.00.00		I.Roboty przygotowawcze		CPV 45100000-8
1.	KNNR nr 1 0111-0100 D 01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym 0,99 km	km	0,99
D-04.00.00		II.Podbudowy		CPV 45233000-9
2.	KNNR nr 6 1301-0100 D 04.01.01.32	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy korytowanie (szlaka + tłuczeń kamienny) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (990 mb x 4,50 m)	m ²	4455
3.	D-02.01.01.12	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm mechanicznie w korycie (990 mb x 3,70 m)	m ³	366,3
4.	KNNR nr 6 0112-0100 D-04.04.02.12	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 śr. gr. 20 cm szer. 3,70 m (990 mb x 3,70 m) x 0,2	m ²	3663
D-05.02.00		III. Nawierzchnie z kruszyw łamanych		CPV 45233000-9
5.		Mechaniczne wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 śr. gr. 10 cm szer. 3,50 m (990 mb x 3,50 m) x 0,1	m ²	3465
D-06.00.00		IV. Roboty wykończeniowe		CPV 45233000-9
6.	KNNR nr 6 0107-0200 D 04.08.03.01	Mechaniczne wykonanie poboczy z gruntu rodzimego grubość warstwy do 30 cm. szer. 0,75 m (990 mb x 0,75 m x 0,3) x 2	m ²	1485

Opracowano : 20.05.2020 r.


inż. Tomasz Winiński
Upr. bud. G-VIII-7342/87/94
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
z zakresu dróg i nawierzchni tubiskowych
27-203 Lipko, ul. Spacerowa 24/1
t. 019 3782 546