

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ujęcia wody
ADRES INWESTYCJI : Solec, ul. Kościuszki 20 dz. nr 2674
INWESTOR : Gmina Solec nad Wisłą
ADRES INWESTORA : 27-320 Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacje elektryczne			
1	KNR-W 5-d.1	08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur <i>Przewód YDY 3x2,5mm²</i> 35	m m	35,000	
					RAZEM	35,000
2	KNR-W 5-d.1	08 0207-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur <i>Przewód YDY 5x4mm²</i> 15	m m	15,000	
					RAZEM	15,000
3	KNR-W 5-d.1	08 0108-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach <i>Rura elektroinstalacyjna sztywna RL18</i> 35	m m	35,000	
					RAZEM	35,000
4	KNR-W 5-d.1	08 0108-03	Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach <i>Rura elektroinstalacyjna sztywna RL32</i> 15	m m	15,000	
					RAZEM	15,000
5	KNR-W 5-d.1	08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych <i>Gniazdo 1P+Z IP44</i> 2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6	KNR-W 5-d.1	08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy <i>wyłącznik nadprądowy 3P B16A</i> 3	szt szt	3,000	
					RAZEM	3,000
7	KNR-W 5-d.1	08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy <i>wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A</i> 1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR-W 5-d.1	08 0311-16 analiza indywidualna	Montaż wkładek bezpiecznikowych <i>wkładka bezpiecznikowa DII 16A</i> 3	szt. szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
9	KNR-W 5-d.1	08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-d.1	03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1,000	
					RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-d.1	03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-d.1	03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-d.1	03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1,000	
					RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-d.1	03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-d.1	03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 50	m m	50,000	
					RAZEM	50,000
16	KNR-W 4-d.1	03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 50	m m	50,000	
					RAZEM	50,000