

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Podzamcze w Solcu nad Wisłą

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0.2 km	km	0.200	
				Razem	0.200
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej, zniszczonej nawierzchni 200 x 3 = 600 m ²	m ²	600.000	
				Razem	600.000
3 d.2	KNNR 1 0502-01	Plantowanie powierzchni terenu z grubsza 200 x (0,5 +0,5) = 200 m ²	m ²	200.000	
				Razem	200.000
4 d.2	KNR 2-31 1402-02	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie 200 x (0,5 +0,5) = 200 m ²	m ²	200.000	
				Razem	200.000
3		Podbudowy			
5 d.3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o gr. śr. 3-5 cm, 600x0,04=24 m ³	m ³	24.000	
				Razem	24.000
4		Nawierzchnia			
6 d.4	KNNR 6 0105-07	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową 600 m ²	m ²	600.000	
				Razem	600.000
7 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W 600 m ²	m ²	600.000	
				Razem	600.000
8 d.4	KNNR 6 0105-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 600 m ²	m ²	600.000	
				Razem	600.000
9 d.4	KNNR 6 0309-0203	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11 standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm , 600 m ²	m ²	600.000	
				Razem	600.000

BURMISTRZ
Marek Szymczyk