

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: Roboty przygotowawcze				
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. UWAGI: D-01.01.01.	0.1900 km		
1. 2.	KNNR 00-06-0802-0400	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych średnia gr. 8 cm mechanicznie UWAGI: D-01.02.04.	85.0000 m2		
1. 3.	KNNR 00-06-0802-0200	Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie UWAGI: D-01.02.04.	1040.0000 m2		
1. 4.	KNNR 00-06-0806-0100	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej UWAGI: D-01.02.04.	376.0000 m		
1. 5.	KNNR 00-06-0805-0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej UWAGI: D-01.02.04.	73.0000 m2		
1. 6.	KNNR 00-06-0802-0600	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie UWAGI: D-01.02.04.	55.0000 m2		
1. 7.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km UWAGI: D-01.02.04.	193.0800 m3		
			RAZEM ELEMENT:		
2	Element: Roboty ziemne.				
2. 1.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. UWAGI: D-04.01.01.	351.0000 m3		
			RAZEM ELEMENT:		
3	Element: Elementy ulic.				
3. 1.	KNNR 00-06-0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej UWAGI: D-08.01.01.	366.0000 m		
3. 2.	KNNR 00-06-0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem UWAGI: D-08.03.01.	110.0000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
4	Element: Roboty nawierzchniowe				
4. 1.	KNNR 00-06-0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr.15 cm UWAGI: D-04.05.00.	1170.0000 m2		
4. 2.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm UWAGI: D-04.04.00.	1170.0000 m2		

4. 3.	KNNR 00-06-0502-0300	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGI: D-05.03.23.	1040.0000 m2		
4. 4.	KNNR 00-06-0502-0300	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGI: D-05.03.23.	130.0000 m2		
4. 5.	ANALIZA WŁASNA	Nawierzchnia z gysu wapiennego 8/11 gr. 5 cm na geowłókninie separacyjnej. UWAGI: D-04.04.00.	360.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
5	Element: Roboty wykończeniowe.				
5. 1.	KNNR 00-06-1305-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 UWAGI: D-06.01.01.	1.5000 m3		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM KOSZTORYS NETTO:		
			VAT 23%:		
			RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:		