


OPIS OGÓLNY PIŁKOCHWYTU

- SŁUPY ALUMINIOWE O PROFILU ZAMKNIĘTYM 80x80x3 mm ZAMONTOWANE W TULEJACH ZABET
- TULEJE - PROFIL STALOWY 90x90x3 mm, DŁ. 700 mm, GÓRNA KRAWĘDŹ 4-5 cm NAD TERENEM
- SŁUPY WYPOSAŻONE W PROWADNICE DLA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH DO NICH SIATKĘ
- WYPEŁNIENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ BEZWĘZŁOWEJ - LINKI GR. 5 mm, OCZKA 10x10 cm
- ZASTRZAŁ PIŁKOCHWYTU - PROFIL STALOWY 40x40x3 mm, TYP: SŁUP-TULEJA, NA KOŃCU PŁAS
- USZTYWNIENIE - LINKA STALOWA Ø3 Z NACIĄGIEM W POSTACI ŚRUBY RZYMSKIEJ
- FUNDAMENT 500x500x1000 mm, GŁĘB. 1100 mm, 4 PRĘTY Ø12 STAL AIII, STRZEMIONA Ø6 CO 15 c
- WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE OGNIOWO I MAŁOWANE PROSZKOWO
- ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PIŁKOCHWYTU = 69,00 m
- WYSOKOŚĆ PIŁKOCHWYTU 6,00 m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW JEDNEGO PIŁKOCHWYTU

| | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| - PRZĘSŁO POWTARZALNE | dł. 3,00 m | - 21 szt. |
| - PRZĘSŁO SKRAJNE | dł. 3,00 m | - 2 szt. |
| - SŁUPEK PRZĘSŁOWY | dł. 6,70 m | - 24 szt. |
| - TULEJA | dł. 0,70 m | - 24 szt. |
| - ZASTRZAŁ | | - 2 szt. |
| - FUNDAMENT | | - 24 szt. |






**WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC!**

OWANYCH W PODŁOŻU

NIKI Z BLACHY 3 mm Z OTWORAMI MONTAŻOWYMI

STAL A0, BETON C20/25

| | | |
|---|---------------------------|---|
|  ARCHIS PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA | | tel. 608 - 690 - 270 26-600 Radom, ul. Źródlowa 46 archis.projekt@gmail.com |
| INWESTOR MIASTO I GMINA SOLEC NAD WISŁĄ 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ, UL. RYNEK 1, | | |
| FAZA PROJEKT BUDOWLANY | | |
| TEMAT PROJEKTU PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W SOLCU NAD WISŁĄ | | |
| ADRES INWESTYCJI 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ, UL. ŁOTECKIEGO, DZ. NR EWID.: 3095 | | |
| BRANŻA ARCHITEKTURA | | |
| TEMAT RYSUNKU PIŁKOCHWYTY DŁ. 69,0m | | |
| PROJEKTOWAŁ dr inż. arch. BOGUSŁAW BLUM | NR UPRAWNIEN 592/K1/73 | PODPIS  |
| OPRACOWAŁ inż. arch., mgr inż. bud. KAMIL RYBIŃSKI | NR UPRAWNIEN - | PODPIS  |
| DATA OPRACOWANIA MARZEC 2021 | NR RYSUNKU 6 | SKALA RYSUNKU 1:50 |