

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej na dz. nr 45 w m. Pawłowice na odc. od km 0+000 do km 0+437 dł. 0,437km

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------|---|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,437 km | km | 0.437 | | |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników 150x2,0=300m ² =0,03 ha | ha | 0.03 | | |
| 2 | | ODWODNIENIE | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0606-03 | Ustawienie ciekłu betonowego szer. 50 cm na ławie betonowej z oporem dł. 40 mb | m | 40.0 | | |
| 4 d.2 | KNNR 6 1302-02 | Odtworzenie rowu przydrożnego 160+200=360,0mb | m | 360.0 | | |
| 5 d.2 | Kalkulacja własna | Wykonanie ciekłu gruntowego wraz z obsianiem trawą 237+237=474 mb | m | 474.0 | | |
| 3 | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 1 0502-01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-III (437+437)x0,5=437,0 m ² | m ² | 437.0 | | |
| 4 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 7 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 437x4,1=1791,7=1792,0 m ² | m ² | 1792.0 | | |
| 8 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną o uziarnieniu 0/8 mm w ilości 50kg/m ² 1792,0x0,05=89,6 Mg | t | 89.6 | | |
| 9 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 1792,0 m ² | m ² | 1792.0 | | |
| 10 d.4 | KNNR 6 0309-02 03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t obmiar jak w poz. 9 = 1792,0 m ² | m ² | 1792.0 | | |
| 11 d.4 | KNNR 6 0113-01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 437x(0,5+0,5)=437,0 | m ² | 437.0 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | | | | |
| Wartość narzutów kosztorysu | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: