Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi dojazdowej nr 190608 W do gruntów rolnych w miejscowości Przedmieście Bliższe.					
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
		0.560	km	0.560	
				RAZEM	0.560
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o grubości do 15 cm na odkład.	m2		
		0.50*560.00*2	m2	560.000	
				RAZEM	560.000
3 d.1	KSNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m2		
	jezdnia	560.00*3.74	m2	2094.400	
		10.00*3.74*3	m2	112.200	
	skrzyżowania	0.25*6.24*6.24*6	m2	58.406	
				RAZEM	2265.006
4 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0 - 31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm	m3		
	jezdnia	100.00*3.74*0.15	m3	56.100	
		10.00*3.74*0.15*2	m3	11.220	
	skrzyżowania	0.25*6.24*6.24*0.15*4	m3	5.841	
				RAZEM	73.161
5 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0 - 31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m3		
	jezdnia	460.00*3.74*0.10	m3	172.040	
		10.00*3.74*0.10	m3	3.740	
	skrzyżowanie	0.25*6.24*6.24*0.10*2	m3	1.947	
				RAZEM	177.727
6 d.1	KSNR 6 0308-01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczą 0/12.8 mm w ilości 0.075 Mg/m2 KR1, średnio o grubości 3 cm.	m2		
	jezdnia	560.00*3.62	m2	2027.200	
		10.00*3.62*3	m2	108.600	
	skrzyżowania	0.25*6.24*6.24*6	m2	58.406	
				RAZEM	2194.206
7 d.1	KSNR 6 1005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2	m2		
	jezdnia	560.00*3.62	m2	2027.200	
		10.00*3.62*3	m2	108.600	
	skrzyżowania	0.25*6.12*6.12*6	m2	56.182	
				RAZEM	2191.982
8 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
	jezdnia	560.00*3.50	m2	1960.000	
		10.00*3.50*3	m2	105.000	
	skrzyżowania	0.25*6.00*6.00*6	m2	54.000	
				RAZEM	2119.000
9 d.1	KNR 2-01 0206-01	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczysto gliniastej na pobocza.	m3		
	pobocza	0.50*0.07*300.00*2	m3	21.000	
		0.25*0.07*260.00*2	m3	9.100	
				RAZEM	30.100
10 d.1	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatek za następne 4 km przewiezienia	m3		
	pobocza	30.10	m3	30.100	
				RAZEM	30.100
11 d.1	KNR 2-01 0311-01	Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-II) z zagęszczeniem.	m3		
	pobocza	30.10	m3	30.100	
				RAZEM	30.100
12 d.1	KNR 2-31 0116-01	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m2		
		0.50*300.00*2	m2	300.000	
		0.25*260.00*2	m2	130.000	
				RAZEM	430.000
13 d.1	KNR 2-31 0116-01	Zjazdy z kruszywa łamanego 0-31.5 mm - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m2		
	zjazdy	0.50*(5.00+3.00)*2.00*20	m2	160.000	
				RAZEM	160.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o pow. ponad 0.3 m2 (A-7)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 2-31 1402-02	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy.	m^2		
		0.50*560.00*2	m^2	560.000	
				RAZEM	560.000