Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi na odcinku dług. 74 m. Podzamcze - most na rzece Krępiance.					
1	KSNR 1 d.1 0104-03	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
		0.074	km	0.074	
				RAZEM	0.074
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm z częściowym odłożeniem ziemi wzdłuż poboczy.	m2		
		74.00*4.00	m2	296.000	
				RAZEM	296.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - dodatek za dalsze 20 cm głebok.	m2		
		74.00*4.00	m2	296.000	
				RAZEM	296.000
4	KSNR 6 d.1 0103-03 jezdnia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża.	m2		
		74.00*4.00	m2	296.000	
				RAZEM	296.000
5	KNR 2-31 d.1 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm	m2		
		74.00*4.00	m2	296.000	
				RAZEM	296.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 32 - 63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		74.00*4.00	m2	296.000	
				RAZEM	296.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0 - 31.5 mm- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		74.00*4.00	m2	296.000	
				RAZEM	296.000
8	KSNR 6 d.1 1005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2	m2		
		74.00*3.62	m2	267.880	
				RAZEM	267.880
9	KSNR 6 d.1 0308-01 jezdnia	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16-P o grubości średnio 3 cm dla ruchu KR 1/2.	m2		
		74.00*3.62	m2	267.880	
				RAZEM	267.880
10	KSNR 6 d.1 1005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2	m2		
		74.00*3.50	m2	259.000	
				RAZEM	259.000
11	KNR 2-31 d.1 0310-05+06 jezdnia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC8-S - warstwa ścieralna grub.po zagęszcz. 4 cm dla ruchu KR 1/2.	m2		
		74.00*3.50	m2	259.000	
				RAZEM	259.000
12	KNR 2-31 d.1 0204-03	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego dolomitowego 0-32 mm - grub.po zagęszcz.7 cm	m2		
		74.00*0.25*2	m2	37.000	
				RAZEM	37.000
13	KNR 2-31 d.1 1402-02	Ręczne rozplantowanie odłożonej ziemi wzdłuż poboczy - umocnienie poboczy,	m2		
		0.50*74.00*2	m2	74.000	
				RAZEM	74.000
14	KNR-W 2-01 d.1 0207-05	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		74.00*4.00*0.40	m3	118.400	
		-0.50*74.00*0.10*2	m3	-7.400	
				RAZEM	111.000
Przebudowa drogi na ul Amernia, na odcinku dług. 480.00 m					
15	KSNR 1 d.2 0104-03	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
		0.480	km	0.480	
				RAZEM	0.480
16	KSNR 6 d.2 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża.	m2		
	jezdnia	400.00*4.00	m2	1600.000	
		80.00*3.50	m2	280.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.00*8.00*2	m2	32.000	
				RAZEM	1912.000
17	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym dolomitowym o frakcji 0 - 32 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm.	m3		
	jezdnia	400.00*4.00*0.10	m3	160.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		80.00*3.50*0.10	m^3	28.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.00*8.00*0.05*2	m^3	1.600	
				RAZEM	189.600
18	KSNR 6 d.2 1005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2	m^2		
		400.00*3.62	m^2	1448.000	
		80.00*3.12	m^2	249.600	
	skrzyżowanie	0.25*8.00*8.00*2	m^2	32.000	
				RAZEM	1729.600
19	KSNR 6 d.2 0308-01	Wykonanie warswy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16-P o grubości średniej 3 cm dla ruchu KR 1/2	m^2		
	jezdnia	400.00*3.62	m^2	1448.000	
		80.00*3.12	m^2	249.600	
	skrzyżowanie	0.25*8.00*8.00*2	m^2	32.000	
				RAZEM	1729.600
20	KSNR 6 d.2 1005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2	m^2		
		400.00*3.50	m^2	1400.000	
		80.00*3.00	m^2	240.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.00*8.00*2	m^2	32.000	
				RAZEM	1672.000
21	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC8-S - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 3 cm dla ruchu KR 1/2.	m^2		
	jezdnia	400.00*3.50	m^2	1400.000	
		80.00*3.00	m^2	240.000	
	skrzyżowanie	0.25*8.00*8.00*2	m^2	32.000	
				RAZEM	1672.000
22	KNR 2-31 d.2 0204-03	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego dolomitowego 0-31.5 mm - grub.po zagęszcz.6 cm	m^2		
		480.00*0.25*2	m^2	240.000	
				RAZEM	240.000
23	KNR 2-31 d.2 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-31 d.2 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych i ostrzegawczych o pow. ponad 0.3 m2: A-7 - 1szt,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000